B 47 Hutzwiese
Amphibienschutzanlage

Emch+Berger-Gruppe Deutschland

www.emchundberger.de

Charakteristische Angaben:

- Planung von Amphibienleiteinrichtungen beidseitig der bestehenden Straße mit einer Baulänge von rd. 1035 m
- Planung von 6 Amphibienquerungen als Querdurchlass aus Beton unterhalb der bestehenden Straße B 47
- Stopprinnen als Querrinnen an Wegen und Zufahrten

Aufgabenstellung:

Entlang der B 47 wird im Weiler Hutzwiese eine Amphibienschutzanlage neben dem Bankett der Fahrbahn auf beiden Seiten der Straße vorgesehen. An definierten Stationen werden als Verbindung zwischen den Fahrbahnseiten Durchlässe, so genannte Stelztunnel unter der B 47 hergestellt.



Regelquerschnitt Amphibientunnel
Hutzwiese



Auftraggeber:

Amt für Straßen- und Verkehrswesen
Gärtnerweg 29
64625 Bensheim

Planungszeit:

seit August 2009

Bauzeit:

Dezember 2009 bis Februar 2010

Investitionssumme:

ca. 200.000 €

Leistungen:

- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurf
- Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung
- Vergabeverfahren
- Bauoberleitung