B 460 Marbachstausee
Amphibienschutzanlage

Emch+Berger-Gruppe Deutschland

www.emchundberger.de

Charakteristische Angaben:

- Planung von Amphibienleiteinrichtungen beidseitig der bestehenden Straße mit einer Baulänge von rd. 1540 m
- Planung von 7 Amphibienquerungen als Querdurchlass aus Beton unterhalb der bestehenden Straße B460
- Stopprinnen als Querrinnen an Wegen und Zufahrten

Aufgabenstellung:

An der B 460 im Abschnitt Marbachstausee wurde die alte hölzerne Leiteinrichtung im Wald vor einigen Jahren durch die Forstverwaltung entfernt. Der Schwerpunkt der Amphibienwanderbereiche wurde an 2 Teilabschnitten festgestellt. Entlang dieser Abschnitte werden Amphibienleiteinrichtungen auf beiden Seiten der Straße neben dem Bankett vorgesehen



Regelquerschnitt Amphibientunnel Marbachstausee





Auftraggeber:

Amt für Straßen- und Verkehrswesen
Gärtnerweg 29
64625 Bensheim

Planungszeit:

seit August 2009

Bauzeit:

Dezember 2009 bis Februar 2010

Investitionssumme:

Ca. 250.000 €

Leistungen:

- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurf
- Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung
- Vergabeverfahren
- Bauoberleitung